

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Popudinské Močidl'any**
Sídlo: 908 61 Popudinské Močidl'any 56
Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Žúrková – starostka obce
IČO: 00309834
DIČ: 2021093855
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK10 5600 0000 0026 8110 6001
e-mail kontakt: obec@popudinskemocidlany.sk
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **PH STAV, s. r. o.**
Sídlo: 908 61 Popudinské Močidl'any č. 312
Štatutárny zástupca: Peter Hutta
IČO: 44034041
DIČ: 2022585719
IČ DPH: nie je plátcu DPH
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK47 7500 0000 004015367356
e-mail kontakt: drobek221@azet.sk
Zapísaný: OR OS Trnava, odd. Sro, Vložka č. 21631/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) použil postup zadávania zákaziek podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Názov diela: **Dom smútku II**
- 2.3 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na uvedené v článku 2 tejto zmluvy záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom „**Dom smútku II**“ (ďalej len „dielo“).
- 3.2 Zmluva sa realizuje podľa príslušných podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 6.11.2019, a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby (projekt pre stavebné povolenie), názov Dom smútku II, vypracovanej projektantom Ing. Miroslav Havič, 05/2018 a Prílohy č. 1 k výzve na predloženie ponuky – podľa výkazu a výmeru. Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle Stavebného povolenia č. SÚ-2018/1959, z dňa 16.8.2018
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa predloženej cenovej ponuky a výsledku postupu zadávania zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela v súlade s článkom 3., bod 3.2. tejto zmluvy potrebné.

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 4.1 Dĺžka realizácie sa dojednáva **od 1.4.2020 do 30.9.2020** (od dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných prác do dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác). Miesto realizácie stavebných prác: **obec Popudinské Močidl'any, p.č. 1468/3, k.ú. Močidl'any**
- 4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 3.
- 4.3 Miesto stavebných prác podľa článku 3, odsek 2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického stavebného dozoru.
- 4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť od 1.4.2020.
- 4.5 Po prevzatí miesta stavebných prác Zhotoviteľ zahájí stavebné práce v súlade s článkom 4, bodom 4.1.
- 4.6 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.7 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom termíne.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 5.1 Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
- 5.2 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie stavebných prác je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a za dodanie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená ako cena konečná nasledovne::

zmluvná cena bez DPH:	50 275,26 EUR
výška DPH:	----- EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	50 275,26 EUR

podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – nacený výkaz a výmer. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov postupu zadávania zákazky § 117 zákona o verejnom obstarávaní. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zmluvy.

- 6.2 Rozsah prípadných stavebných prác vykonaných nad rámec predmetu zmluvy je predmetom osobitnej dohody zmluvných strán, formou samostatného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Stanovenie rozsahu prípadných stavebných prác nad rámec predmetu zmluvy a uzatvorenie dodatku ku zmluve musí byť v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná za celé uskutočnené dielo alebo za časť uskutočneného Diela na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených a potvrdených Objednávateľom v súpise skutočne realizovaných prác (alebo v inom dohodnutom doklade).
- 6.4 Zhotoviteľ odošle faktúru Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní po prevzatí uskutočneného diela Objednávateľom a Objednávateľ je povinný ju zaplatiť do 30 kalendárnych dní od prijatia

faktúry. Faktúry budú predkladané v troch vyhotoveniach, prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom.

- 6.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou legislatívou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie Zhotoviteľovi.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.2 Záručná doba bude 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti a kvalitu a bude vykazovať prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia zhotoviteľom, bude zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa min. 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.
- 8.3 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať poverená osoba.
- 8.4 Povinnosťou zhotoviteľa je viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa alebo poverenej osobe zo strany objednávateľa.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu diela predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a predložiť doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 8.6 Po vykonaní diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 3 dni vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

- 8.7 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených podľa článku 3, bodu 3.2. tejto zmluvy.
- 8.8 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor za objednávateľa je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany objednávateľa bez uvedenia dôvodu,
 - c) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať nedodržanie požadovaných technických podmienok pre realizáciu stanovených technických podmienok prác vyplývajúcich z realizácie stavby. Za porušenie podstatných ustanovení zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela v priebehu realizácie diela, spočívajúce v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu prác viac ako 15 dní..
- 10.2 Výpovedná lehota bude 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede jednou zhotoviteľovi.
- 10.3 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 10.5 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy.

a) Kontaktná osoba za Objednávateľa je Mgr. Dana Žúrková, tel. č. 00421905417584, e-mail: starosta@popudinskemocidlany.sk

b) Kontaktná osoba za Zhotoviteľa je Peter Hutta, tel. č. 00421908771564, email: drobek221@azet.sk

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.

- 10.6 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 10.7 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa podmienku, že patrí **do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie** na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Splnenie podmienky uchádzača o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienky uchádzača o zamestnanie potvrdí Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne. Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky vyššie uvedené podmienky, tak je Zhotoviteľ povinný o takejto skutočnosti informovať bezodkladne Objednávateľa a to písomne s uvedením objektívneho dôvodu. Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovnoprávny vzťah“) s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Zhotoviteľ uzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnoprávneho vzťahu najneskôr odo dňa začatia stavebných prác t.z. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jeho uzatvorení.
- 10.8 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu s osobou/osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem pracovných dní od ukončenia pracovnoprávneho vzťahu zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávatelovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 10.9 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé nevytvorené pracovné miesto.

10.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je spolufinancované nenávratným finančným príspevkom v rámci Stratégie CLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., v rámci výzvy MAS_012/7.4/2 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

10.11 Zhotoviteľ sa **zaväzuje strieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela** kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci SORO - MAS, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

11.VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

11.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.


11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.popudinskemocidlany.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

11.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.5 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.

11.6 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Popudinských Močidlňanoch, dňa 06.12.2019


.....
Za objednávateľa:
Mgr. Dana Žurková
starostka obce
Popudinské Močidlňany



PH STAV s.r.o.
Popudinské Močidlňany 312
IČO:44034041
TEL: 032 771654

.....
Za zhotoviteľa:
Peter Hutta
konateľ
PH STAV, s. r. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom Smútku II

JKSO:
Miesto: Popudinské Močidlany

KS:
Dátum: 17.11.2019

Objednávateľ:
Obec Popudinské Močidlany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PH STAV s.r.o.

IČO: 44034041
IČO DPH: 2022585719

Projektant:
Ing. Miroslav Havič

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Bederková

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		50 275,26
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		50 275,26
DPH základná	20,00% z	0,00
znižená	20,00% z	0,00
Cena s DPH		50 275,26
v EUR		


Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ



Dátum a podpis: *[Signature]* Pečiatka *[Signature]*

Zhotoviteľ

PH STAV s.r.o.
Popudinské Močidlany 312
IČO: 44034041
Tel.: 0908 7716

Dátum a podpis: *[Signature]* Pečiatka *[Signature]*

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom Smútku II

Miesto: Popudinské Močidlany

Dátum: 17.11.2019

Objednávateľ: Obec Popudinské Močidlany

Projektant: Ing. Miroslav Havič

Zhotoviteľ: PH STAV s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslava Bederková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	50 275,26
HSV - Práce a dodávky HSV	21 649,37
1 - Zemné práce	1 931,09
2 - Zakladanie	3 088,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 804,27
4 - Vodorovné konštrukcie	1 034,96
5 - Komunikácie	2 578,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 504,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	834,15
99 - Presun hmôt HSV	873,96
PSV - Práce a dodávky PSV	23 744,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	566,97
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	370,03
713 - Izolácie tepelné	312,85
762 - Konštrukcie tesárske	7 060,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 628,76
764 - Konštrukcie klampiarske	2 973,12
766 - Konštrukcie stolárske	4 338,31
771 - Podlahy z dlaždíc	1 250,86
781 - Obklady	3 864,20
783 - Nátery	634,72
784 - Malby	744,11
M - Práce a dodávky M	4 621,08
21-M - Elektromontáže	4 049,17
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	571,91
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	260,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 275,26

PH STAV s.r.o.
Popudinské Močidlany 312
IČO:44034041
Tel. 771655

ROZPOČET

Stavba: Dom Smútku II

Miesto: Popudinské Močidlány

Dátum: 17.11.2019

Objednávateľ: Obec Popudinské Močidlány

Projektant: Ing. Miroslav Havič

Zhotoviteľ: PH STAV s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslava Bederková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 275,262

HSV - Práce a dodávky HSV

21 649,374

1 - Zemné práce

1 931,085

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ 17*7*0,3	m ³	35,700	9,280	331,296
					35,700		
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pätky 1*0,6*0,6*4 zarovnanie výkopov ručne 3 Súčet	m ³	4,440	29,200	129,648
					1,440		
					3,000		
					4,440		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ 1*0,5*(11,35*2+5,8+5,6+1,35*2+2,5*2)	m ³	20,900	21,000	438,900
					20,900		
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m 35,7+4,44+20,9-10	m ³	51,040	1,540	78,602
					51,040		
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	51,040	3,650	186,296
					51,040		
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	51,040	5,480	275,616
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 51,04*1,1	t	56,144	1,000	56,144
					56,144		
8	K	989281352	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 400-900 kg/m ³ , vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom rozvoz zeminy na terénne úpravy 10	m ³	10,000	11,950	119,500
					10,000		
9	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	50,000	0,560	28,000
10	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	50,000	0,560	28,000
11	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m ²	50,000	2,550	127,500
12	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny dokončovacie terénne úpravy okolo objektu, priem. hr. rozprestretej zeminy 0,2 m 50	m ²	50,000	2,550	127,500
					50,000		

2 - Zakladanie

3 088,199

13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	15,065	16,100	242,547
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,15*(7,6*5,8+4,6*(3,5+2,2)/2)		8,579		
			0,15*(11,35*2+5,8+5,6+1,35*2+2,5*2)		6,270		
			0,15*0,6*0,6*4		0,216		
			Súčet		15,065		
14	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	11,018	76,300	840,673
			0,15*(7,2+0,627)*6,8+5,6*3,5+0,7*0,45*2)		11,018		
15	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,015	3,250	19,549
			0,15*(11,35*2+6,8+0,7*2+0,45*2+1,35*2+5,6)		6,015		
16	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,015	1,260	7,579
17	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	94,948	5,250	498,477
			1,2*(7,2+0,627)*6,8+5,6*3,5+0,7*4,5*2)		94,948		
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,387	75,200	1 382,702
			betonáž priamo do výkopu				
			0,85*0,5*(11,35*2+5,8+5,6+1,35*2+2,5*2)*1,035		18,387		
19	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,267	76,300	96,672
			0,85*0,6*0,6*4*1,035		1,267		
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							7 804,273
20	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	1,410	129,200	182,172
			murivo katafalku				
			1*(0,85*2+1,5*2)*0,3		1,410		
21	K	311272513	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG Univerzal hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	34,193	125,240	4 282,331
			pre murivo hr. 400 mm				
			3*(6,8+11,35*2+5,6)*0,4		42,120		
			-(4,8*2,4+0,75*2,4*3+0,9*1,97+1,5*0,75)*0,4		-7,927		
			Súčet		34,193		
22	K	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	17,053	127,900	2 181,079
			3,25*(1,85+0,9+1,367)*2*0,45		12,042		
			8,2*(6,77-3,2)/2*0,45		6,587		
			-0,8*1,97		-1,576		
			Súčet		17,053		
23	K	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	87,800	351,200
24	K	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	75,700	75,700
25	K	317165244	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	101,140	101,140
26	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,624	82,500	51,480
			nad vstupom				
			0,4*0,3*5,2		0,624		
27	K	317323411	Betón klenbových pásov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,360	85,000	30,600
			2*0,45*0,4		0,360		
28	K	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	2,500	9,300	23,250
			2*0,4*2+0,45*2		2,500		
29	K	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	2,500	3,800	9,500
30	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpernej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,040	9,300	46,872
			0,3*5,2*2+0,4*4,8		5,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,040	3,800	19,152
32	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,098	945,000	92,610
			predpoklad 100 kg/m3 (0,624+0,36)*100/1000		0,098		
33	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 podstĺpkami	m3	0,512	82,500	42,240
			0,4*0,4*0,8*4		0,512		
34	K	331351111	Debnenie hranatých stĺpov prierezu nepravidelného zhotovenie-tradičné podstĺpkami	m2	5,120	9,300	47,616
			0,4*4*0,8*4		5,120		
35	K	331351112	Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka odstránenie-tradičné	m2	5,120	3,800	19,456
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,051	945,000	48,195
			0,512*100/1000		0,051		
37	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) na venci	m2	10,400	19,200	199,680
			0,25*(6,9*4+3,5*4)		10,400		

4 - Vodorovné konštrukcie

1 034,958

38	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,466	82,500	368,445
			0,4*0,25*(6,8+11,35*2+5,6)		3,510		
			0,45*0,25*4,25*2		0,956		
			Súčet		4,466		
39	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,730	9,300	332,289
			0,4*2*(6,8+11,35*2+5,6)		28,080		
			0,45*2*4,25*2		7,650		
			Súčet		35,730		
40	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,730	3,800	135,774
41	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,210	945,000	198,450
			R12				
			4*(6,8+11,35*2+5,6+4,25*2)*0,89/1000*1,1		0,171		
			R6				
			(6,8+11,35*2+5,6+4,25*2)/0,25*0,222/1000		0,039		
			Súčet		0,210		

5 - Komunikácie

2 578,290

42	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	70,050	1,920	134,496
			37,4+32,65		70,050		
43	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	70,050	8,700	609,435
44	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	37,400	8,400	314,160
			predpolie				
			5,5*6,8		37,400		
45	M	592460002300	Dlažba betónová napr. High value PREMAC FORUM, rozmer 450x300x80 mm, grafit	m2	38,522	21,300	820,519
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	32,650	8,400	274,260
			okolo objektu				
			1,5*10+2,5*2,5		21,250		
			0,5*(2+7,5+3,55+1,05+1,6+7,1)		11,400		
			Súčet		32,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	592460010600	Dlažba betónová zámková, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	33,630	12,650	425,420
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 504,459
48	K	612465201	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie 3,08*(6+6,9*2+3,2*2)-4,8*2,4-0,75*2,4*3-0,8*1,97 3,08*(2,5*2+3*2+4,8)-0,9*1,97-1,5*0,75 0,3*(4,8+2*2,4+0,75*3+2,4*6+0,9+2*2+1,5+0,75*2) Súčet	m2	118,211 62,200 45,766 10,245 118,211	8,380	990,608
49	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla 20 % z plochy 118,211/100*20	m2	23,642 23,642	1,850	43,738
50	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm 146,249 odpočet obkladu -87,96 Súčet	m2	58,289 146,249 -87,960 58,289	12,300	716,955
51	K	622466201	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, omietka strojová 3,3*(6,8+11,35*2+5,6+(0,6+0,45+1,35)*2) 8,2*(6,77-3,2)/2*2 -(4,8*2,4+0,75*2,4*3+0,9*1,97+1,5*0,75) 0,15*(4,8+2,4*2+0,75*3+2,4*6+0,9+2*2+1,5+0,75*2) Súčet	m2	146,249 131,670 29,274 -19,818 5,123 146,249	8,380	1 225,567
52	K	622481115	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabičovým s provizórnym prichytením pod vonkajší obklad 87,96	m2	87,960 87,960	1,110	97,636
53	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm 0,08*(43,9+12,76)	m3	4,533 4,533	92,200	417,943
54	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	4,533	2,650	12,012
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							834,148
55	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory 6,8*2*5,5-2,45+1,55+7,5+2,2+2+6,5+3,55+1,05+1,6+0,5+7+0,5	m	49,300 49,300	3,800	187,340
56	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	49,793	2,000	99,586
57	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 3,2*(6,8+11,35*2+5,6+(0,6+0,45+1,35)*2) 8,2*(6,77-3,2)/2*2 8,2*3,2*2 Súčet	m2	209,434 127,680 29,274 52,480 209,434	1,300	272,264
58	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	209,434	0,700	146,604
59	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m 36,35+43,9+12,76	m2	93,010 93,010	0,520	48,365
60	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	93,010	0,860	79,989

99 - Presun hmôt HSV

873,962

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	229,990	3,800	873,962

PSV - Práce a dodávky PSV

23 744,812

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

566,970

62	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena (7,2+0,627)*6,8+5,6*3,5+0,7*0,45*2	m2	73,454	0,560	41,134
63	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 0,3*(6,8+11,35*2+5,6+(0,6+0,45+1,35)*2-4,8-0,9)	m2	10,260	0,840	8,618
64	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch 73,454+10,26	t	0,025	2 360,000	59,000
65	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	73,454	2,800	205,671
66	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,260	3,210	32,935
67	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL 73,454+10,26	m2	100,457	2,180	218,996
68	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,497	1,240	0,616

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

370,032

69	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° (16,85*7,6)*1,1	m2	140,866	1,200	169,039
70	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	161,996	1,240	200,875
71	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	3,800	0,118

713 - Izolácie tepelné

312,849

72	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm 11,35*6	m2	68,100	1,620	110,322
73	M	631640001200	Pás ISOVER DOMO PLUS 14, 140x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	69,462	2,900	201,440
74	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,286	3,800	1,087

762 - Konštrukcie tesárske

7 060,889

75	K	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva viditeľné časti "e" krokvy - rímsa, predpolie je vykazané v inej položke (0,1*2+0,18*2)*(4,1*2+0,6*10*2+1,2*5*2)	m2	18,032	13,800	248,842
76	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovných striech z reziva priemerej plochy 120-224 cm2 krokva e 4,1*2*14+7*4,1*2 klieština f 7*9*7*4 klieština g 3*21+3*4 Súčet	m	338,200	4,300	1 454,260
					172,200		
					91,000		
					75,000		
					338,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	33,000	4,300	141,900
			pomúrnica b				
			4*2		8,000		
			stĺpik i				
			4*1,5		6,000		
			pásik j				
			2*2+3		7,000		
			stĺpik h				
			3*4		12,000		
			Súčet		33,000		
78	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	43,000	4,300	184,900
			pomúrnica a				
			7*2		14,000		
			väznica c, d				
			6*2+17		29,000		
			Súčet		43,000		
79	M	605420000300	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo dl. 4000-6000 mm	m3	5,139	225,000	1 156,275
			0,18*0,18*14		0,454		
			0,16*0,16*8		0,205		
			0,16*0,18*17		0,490		
			0,1*0,18*4,1*2*14		2,066		
			0,08*0,2*7*9		1,008		
			0,05*0,16*3*21		0,504		
			0,16*0,16*2*1,5		0,077		
			0,14*0,16*2*2		0,090		
			Medzisúčet		4,894		
			4,894*1,05		5,139		
80	M	605470000200	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hnilobv. hrčí	m3	2,669	318,000	848,742
			0,18*0,2*6*2		0,432		
			0,1*0,18*7*4,1*2		1,033		
			0,08*0,2*7*4		0,448		
			0,05*0,16*3*4		0,096		
			0,18*0,18*3*4		0,389		
			0,16*0,16*2*1,5		0,077		
			0,14*0,16*3		0,067		
			Medzisúčet		2,542		
			2,542*1,05		2,669		
81	K	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz (16,85*7,6)*1,1	m2	140,866	2,250	316,949
					140,866		
82	M	605460002600	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hnilobv. hrčí	m3	1,831	348,000	637,188
			dosky na záklop - odpočet hobľovaných dosiek na viditeľné časti				
			140,866*0,025-71,1*0,025		1,744		
83	M	605460002500	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hnilobv. hrčí	m2	74,655	12,300	918,257
			záklop predpolia				
			4,1*2*5,5		45,100		
			debnenie rímasy				
			0,6*7*2		8,400		
			1,2*4*2		9,600		
			1*8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					71,100		
84	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° 4,25*2*(16,85+0,583) 148,181*4,5 670	m	670,000	0,450	301,500
					148,181		
					666,815		
					670,000		
85	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22° 22*8,5	m	187,000	0,450	84,150
					187,000		
86	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm (670+187)*0,05*0,03	m3	1,350	430,000	580,500
					1,286		
87	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová ocel. vrutvy 5,139+2,669+1,831+74,655*0,019+1,35	m3	12,407	12,500	155,088
					12,407		
88	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,510	3,800	32,338
763 - Konštrukcie - drevostavby							1 628,761
89	K	763132220	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm 5,2*3+6,4*7,8	m2	65,520	24,800	1 624,896
					65,520		
90	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,017	3,800	3,865
764 - Konštrukcie klampiarske							2 973,116
91	K	764313201	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30° 4,25*2*(16,85+0,583)	m2	148,181	14,200	2 104,170
					148,181		
92	K	764331460	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm 11*2	m	13,000	9,110	118,430
					13,000		
93	K	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm 11*2	m	22,000	5,300	116,600
					22,000		
94	K	764352427	Žláby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm 17,5*2	m	35,000	8,450	295,750
					35,000		
95	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm 3,5*4	m	14,000	8,600	120,400
					14,000		
96	K	765901322	Strešná fólia na pnie debnenie	m2	162,999	1,300	211,899
97	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,544	3,800	5,867
766 - Konštrukcie stolárske							4 338,305
98	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu 3*(0,75*2+2,4*2) 1,5*2+0,75*2 Súčet	m	23,400	2,800	65,520
					18,900		
					4,500		
					23,400		
99	M	611410000100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2400x750 mm, izolačné dvojsklo, vrátane vnút. a vonk. parapetu, pol.O2	ks	1,000	212,000	212,000
100	M	6114100001001	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2400x750 mm, izolačné dvojsklo fix, vrátane vnút. a vonk. parapetu, pol.O3	ks	2,000	128,000	256,000
101	M	6114100001002	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1500 mm, izolačné dvojsklo, vrátane vnút. a vonk. parapetu, pol.O4	ks	1,000	114,000	114,000
102	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí 2,4*2+4,8*2+1*2+2*2	m	20,400	2,600	53,040
					20,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	6114100001003	Plastová presklená stena s vchodovými dverami, vxš 2400x4800 mm, izolačné dvojsklo, , pol.01	ks	1,000	2 630,000	2 630,000
104	M	6114100001004	Plastové vchodové dvere, vxš 2000x1000 mm, izolačné dvojsklo, , pol.05	ks	1,000	620,000	620,000
105	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	22,000	22,000
106	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	65,000	65,000
107	M	611610002200	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	152,000	152,000
108	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	22,000	22,000
109	M	611810001500	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	1,000	126,000	126,000
110	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,196	3,800	0,745

771 - Podlahy z dlaždíc

							1 250,859
111	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm 43,9+12,76	m2	56,660	13,500	764,910
					56,660		
112	M	597740001200	Dlaždice mrazuvzdorné keramické, lxxvhr 297x297x8 mm	m2	57,793	8,200	473,903
113	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,170	3,800	12,046

781 - Obklady

							3 864,203
114	K	781732020	Montáž obkladov vonkajších stien kladených do malty veľ. 250 x 65 mm boky 3,3*(11,35*2-0,45*2) -3*0,75*6-1*2 čelo 3,4*1*2 zadný pohľad 1,8*4,2*2 obklad stĺpikov 0,6*4*4 Súčet	m2	87,960	13,500	1 187,460
					71,940		
					-15,500		
					6,800		
					15,120		
					9,600		
					87,960		
115	M	596350000100	Obkladačka betónový rozmer 250x65x16 mm	m2	90,599	29,300	2 654,551
116	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,840	3,800	22,192

783 - Nátery

							634,718
117	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním základy viditeľné 74,655+18,032 konštrukcia predpolia (0,18*2+2*0,2)*6*2 (0,1*2+2*0,18)*7*4,1*2 (0,08*2+2*0,2)*7*4 (0,05*2+2*0,16)*3*4 (0,18*2+2*0,18)*3*4 (0,16*2+2*0,16)*2*1,5 (0,14*2+2*0,16)*3 Súčet	m2	167,031	3,800	634,718
					92,687		
					9,120		
					32,144		
					15,680		
					5,040		
					8,640		
					1,920		
					1,800		
					167,031		

784 - Malby

744,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	183,731	1,650	303,156
			118,211		118,211		
			65,52		65,520		
			Súčet		183,731		
119	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	183,731	2,400	440,954

M - Práce a dodávky M

4 621,076

21-M - Elektromontáže

4 049,166

120	K	210010036	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová - chránička v zemi	m	25,000	0,600	15,000
121	M	345710008900	Rúrka ohybná kovová 3348 DN 48	m	25,000	11,800	295,000
122	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	4,000	0,650	2,600
123	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	4,000	0,260	1,040
124	K	210010302	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia	ks	3,000	1,130	3,390
125	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	6,000	0,223	1,338
126	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	25,000	0,670	16,750
127	M	354310017200	Káblové oko medené lísovacie	ks	25,000	0,030	0,750
128	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	3,450	3,450
129	M	345330000200	Prepínač radenie 5	ks	1,000	6,200	6,200
130	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,480	6,960
131	M	345330000500	Prepínač radenie 6	ks	2,000	5,400	10,800
132	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	2,860	2,860
133	M	345320003100	Vypínač jednoduchý, radenie 1, IP 43	ks	1,000	3,920	3,920
134	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,000	3,120	9,360
135	M	345520000200	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	3,000	6,100	18,300
136	K	210193073R	Dodávka a montáž rozvádzača RH	ks	1,000	490,000	490,000
137	K	210193073R1	Dodávka a montáž elektromerového rozvádzača RE	ks	1,000	555,000	555,000
138	K	210193073R2	Dodávka a montáž rozvodná prípojková skriňa	ks	1,000	210,000	210,000
139	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	12,000	8,000	96,000
140	M	348140003500	Stropné svietidlo E27 do 20W	ks	8,000	37,000	296,000
141	M	3481400035000	Bočné svietidlo E27 do 20W	ks	4,000	37,000	148,000
142	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	59,000	3,200	188,800
			4*4		16,000		
			12+3+3+7+8+10		43,000		
			Súčet		59,000		
143	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	59,000	1,810	106,790
144	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	44,000	1,180	51,920
			2*7+2*12+4*1,5		44,000		
145	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	41,448	1,870	77,508
146	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,650	2,600
147	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	4,000	0,620	2,480
148	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	2,000	0,900	1,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	2,000	0,740	1,480
150	K	210220203	Zachytávacia tyč FeZn	ks	2,000	12,200	24,400
151	M	354410022800	Tyč zachytávacia FeZn	ks	2,000	16,100	32,200
152	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	0,740	11,840
			12+4		16,000		
153	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	16,000	0,200	3,200
154	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	0,620	2,480
155	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,450	5,800
156	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	1,120	11,200
157	M	354410000400	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	10,000	0,720	7,200
158	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,600	150,000
159	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	250,000	0,700	175,000
160	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	160,000	0,750	120,000
161	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	160,000	0,850	136,000
162	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	130,000	1,200	156,000
163	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	130,000	3,750	487,500
164	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	25,000	2,410	60,250
165	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	25,000	1,600	40,000
166	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000
167	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
168	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 571,910

169	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	155,000	2,650	410,750
			130+25		155,000		
170	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	155,000	0,120	18,600
171	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	155,000	0,060	9,300
172	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	155,000	0,120	18,600
173	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	91,000	1,260	114,660
			130*0,7		91,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 260,000

174	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehladky pracoviska a revízie	hod	10,000	26,000	260,000
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PH STAV s.r.o.
Popudinské Močidlany 312
IČO:44034041
Tel.: 0904 771654